

METROPOLITANA DI TORINO - LINEA 2

CIRCOSCRIZIONE VI - II Commissione Consiliare

Martedì 18 Gennaio 2022

oc.riservato








Doc.riservato



LA LINEA 2 IL TRACCIATO

La linea 2 è prevista con guida automatica e la sua configurazione a "Y", collegherà la città da Nord a Sud, intersecando la linea 1 a Porta Nuova, attraverso:





Con la Legge n. 160 (Legge Finanziaria) del 27 dicembre 2019, il Governo ha finanziato **828 milioni** di euro:

- REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FUNZIONALE «REBAUDENGO – NOVARA» COMPRENSIVA DEL MATERIALE ROTABILE (——);
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA TRATTA «REBAUDENGO – POLITECNICO» (— — —).

Il costo totale per la realizzazione dell'intero lotto Rebaudengo-Politecnico è di circa 1.8 mld di euro (828 ml + 1000 ml).

FINANZIAMENTI





SVILUPPO E COLLEGAMENTI

2 POLI UNIVERSITARI

(Unito e Politecnico)

2 STAZIONI FERROVIARIE

P.Nuova e Rebaudengo


POLO OSPEDALIERO

(S.Giovanni Bosco)

INTERSCAMBIO CON TPL ED M1

POLI MUSEALI

(Museo del risorgimento, Biblioteca Nazionale, Mole Antonelliana)





LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

La progettazione definitiva della tratta Rebaudengo – Politecnico è stata affidata dalla Città di Torino alla Società Infra. To nel mese di Gennaio 2021.

REQUIREMENTS:

- Progetto definitivo della tratta funzionale comprendenti le tipologie di materiale rotabile abbinato a sistemi automatici presenti sul mercato rispondenti le normative di omologazione italiana;
- Consegna del Progetto a partire dal mese di Gennaio 2022 per poter rispettare le tempistiche richieste dal MIMS.







LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA






PROGETTAZIONE DEFINITIVA REBAUDENGO - POLITECNICO



REBAUDENGO-NOVARA 1° LOTTO FUNZIONALE



POLITECNICO

PORTA
NUOVA

LUNGHEZZA: 3,7 Km

STAZIONI: n.6

- 3 superficiali con atrio a livello strada

- 3 interrate

TRENI: n. 7 driverless, treni intercomunicanti


DEPOSITO E OFFICINA: n.1

GALLERIA: realizzazione con metodo tradizionale e cut&cover


COSTO/KM: PFTE ca. 184 Mio€ → P.DEF. 165 Mio € (NO IVA)


TEMPO REALIZZAZIONE OPERA: 5 ANNI 8 MESI

Doc.riservat





TRATTA REBAUDENGO-NOVARA 1° LOTTO FUNZIONALE STAZIONI AD 1 LIVELLO INTERRATO






Stazione ad 1 livello interrato e atrio fuori terra Dimensioni esterne ca. 88 m x 26 m Lunghezza Banchina: 60 m











REBAUDENGO-NOVARA 1° LOTTO IPOTESI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE «TRINCERONE»







LUNGHEZZA: 5,7 Km

STAZIONI: n. 7

- 1 stazione profonda 3 livelli interrati

- 6 stazioni profonde 4 livelli interrati


TRENI: n. 7 driverless, treni intercomunicanti

GALLERIA: realizzazione con TBM sotto falda freatica

COSTO AL KM: PFTE ca. 170 Mio€ → P.DEF. 153 Mio€ (NO IVA)


TEMPO REALIZZAZIONE OPERA: 7 ANNI 4 MESI


Doc.riservat



TRATTA NOVARA - POLITECNICO 2º LOTTO FUNZIONALE

STAZIONI A 3 LIVELLI






Stazione 3 livelli interrati Dimensioni esterne ca. 73 m x 27 m Lunghezza Banchina: 60 m

∥INFRA.TO Giardini Reali Mole **Antonelliana** Via Bologna V. Pastrengo C.so Duca d. Abruzzi C.so Verona C.so S. Maurizio V. Lagrange Politecnico C.so Re Umberto PORTA NUOVA POLITECNICO Stazione FS **Porta Nuova**


TRATTA NOVARA - POLITECNICO 2° LOTTO FUNZIONALE STAZIONI A 4 LIVELLI



Stazione 4 livelli interrati Lunghezza Banchina: 60 m



TRATTA NOVARA - POLITECNICO 2° LOTTO FUNZIONALE GALLERIA TBM (Tunnel Boring Machine)



Diametro interno 8,6 m Diametro di scavo 10,0m Materiale rotabile larghezza max. 2.70 m

Doc.riservato




Il Politecnico di Torino, in collaborazione con Infra.To, ha realizzato un progetto sperimentale in galleria denominato "conci energetici" nella tratta «Lingotto-Bengasi» **LINEA 1**.

Si tratta di un sistema che consente di sfruttare l'energia termica immagazzinata nel terreno utilizzando il rivestimento (i conci) della galleria della metropolitana con importanti benefici economici ed ambientali.

TRATTA NOVARA - POLITECNICO 2° LOTTO FUNZIONALE GALLERIA TBM CONCI ENERGETICI



La sperimentazione effettuata in LINEA 1, sarà applicata in larga scala sulla LINEA 2 della metropolitana di Torino.







Grazie



fotografia di Michele d'Ottavio © tutti i diritti riservati



TIMING

	TEMPISTICHE			2021	2022
METRO LINEA 2	INIZIO	FINE	DURATA	gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21	gen-22 feb-22 mar-22 apr-22
DURATA COMPLESSIVA	11/01/2021	31/03/2022	14 mesi		
Contratto di affidamento della Progettazione		11/01/2021		•	
Consegna programma delle indagini	11/01/2021	28/02/2021	2 mesi		
Svolgimento indagini	01/03/2021	31/01/2022	11 mesi		
Indagini topografiche	01/03/2021	31/07/2021	5 mesi		
Indagini sul verde e alberate	01/03/2021	31/07/2021	5 mesi		
Indagini sui fabbricati	01/03/2021	31/07/2021	5 mesi		
Indagini geognostiche	24/06/2021	31/08/2021	2 mesi		
Indagini ambientali	24/06/2021	31/10/2021	4 mesi		
Indagini storiche	01/09/2021	31/10/2021	2 mesi		
Indagini sui pubblici servizi	01/07/2021	31/10/2021	4 mesi		
Indagini archeologiche	15/11/2021	31/01/2022	2,5 mesi		
Revisione studi di traffico	01/02/2021	13/04/2021	2,5 mesi		
Consegna Revisione PFTE	01/02/2021	13/04/2021	2,5 mesi		
Piano di monitoraggio ambientale	14/04/2021	22/07/2021	3 mesi		
Consegna prima emissione SIA SIA: studio di impatto ambientale	14/04/2021	22/07/2021	3 mesi		
Progettazione Definitiva - Tracciato/BIM Step 1	01/04/2021	31/10/2021	7 mesi		
Consegna Progetto definitivo per la VIA Valutazione di Impatto Ambientale (Rebaudengo-Politecnico)	01/04/2021	31/12/2021	9 mesi	Consegna per avvio procedura di VIA	C
Consegna Progettazione definitiva lotto 1	01/04/2021	31/01/2022	10 mesi	Consegna Lotto 1 per gara d'Appalto	
Consegna Progettazione definitiva lotto 2	01/06/2021	31/03/2022	10 mesi	Consegna Lotto 2 per finanziamento	